

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZADASZENIA NAD TRYBUNAMI W SEKTORZE "O" NA STADIONIE IM. A.SMOCZYKA  
ADRES INWESTYCJI : LESZNO STADION UL. STRZELECKA 11  
INWESTOR : MOSiR  
ADRES INWESTORA : UL. STRZELECKA 7, 64-100 LESZNO  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2007

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
GRUDZIEŃ 2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa zadaszenia nad trybunami w sektorze O na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie</b>					
1	<b>KNR 2-02 1604-01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 30.30*9.78*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	889.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>889.002</b>
2	<b>kalk. własna</b>	Budowa zadaszenia nad trybunami w sektorze "0" wraz z montażem i malowaniem antykorozyjnym (szczegóły wg projektu i opisu do projektu) 6052.04	kg kg	6052.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>6052.040</b>
3	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie pokrycia zadaszenia z płyt kanałowych poliwęglanowych gr 20 mm, wraz z systemową konstrukcją nośną (szczegóły wg projektu i opisu do projektu) 30.30*5.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.135</b>
4	<b>KNR 2-02 0509-04 analogia</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy tytan - cynk 30.30	m m	30.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.300</b>
5	<b>KNR 2-02 0511-04 analogia</b>	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm- z blachy tytan - cynk 9.78*4	m m	39.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.120</b>
6	<b>KNR 2-02 1513-04</b>	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 300 mm - rynien i rur spustowych 30.30+9.78*4	m m	69.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.420</b>