

PRZEDMIAR ROBÓT 010-02-005

Inwestor: URZĄD MIASTA LESZNA
64-100 LESZNO, ul.Karasia 15
Objekt: Budynek administracyjny ul.Karasia 15
Rodzaj robót: Roboty malarskie - klatka schodowa
Lokalizacja: Leszno ul.Karasia 15

DZIAŁ		1	Roboty malarskie - klatka schodowa			
10	Cena jednostkowa		Demontaż i montaż nowych listew naściennych - cena wg kalkulacji własnej	metr		72,000
		1	Listwy naścienne i przy schodach		$47,0+(4,25*2+2,50+1,50)*2$	1,000 72,000
20	Cena jednostkowa		Mechaniczne usunięcie powłok malarskich wraz z gładzią gipsową - cena wg kalkulacji własnej	m ³		277,231
		1	Sufit I piętro		$(6,0*1,85+5,75*7,45+1,85*0,35*2)-4,25*(2,5+2,8)*0,5$	1,000 43,970
		2	Sufit II piętro		$6,15*1,76+5,75*7,45+1,76*0,35*2$	1,000 54,894
		3	Biegi i spocznik schodowy I/IIp		$3,75*1,30*2+2,70*1,20$	1,000 12,990
		4	Ściany I piętro		$(11,8+7,45)*2*2,05-(0,95*2,05*3+0,9*2,05*4+1,5*2,1)$	1,000 62,553
		5	Ściany II piętro		$(11,8+7,45)*2*2,05-(0,8*2,0*8+1,4*2,0)$	1,000 63,325
		6	Boki schodów		$(4,25*2+2,50+1,50)*0,30*2$	1,000 7,500
		7	Ściana między biegami		$8,0*4,0$	1,000 32,000
30	Cena jednostkowa		Demontaż pionowych korytek osłaniających przewody skroplin z urządzeń klimatyzacji, wykucie bruzd, ułożenie przewodów w bruzdach z ich wyprawieniami	metr		15,000
40	KNR	202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		277,230
50	KNR	202-26-12-06-60	Przyklejenie siatki na sufitach	m ²		98,840
		1	Sufit I piętro		43,97	1,000 43,970
		2	Sufit II piętro		54,87	1,000 54,870
60	KNR	202-20-04-05-00	Obudowa belek z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach z kształtowników systemowych	m ²		29,925
		1	Obudowa kanałów klimatyzacji IIp		$(12,10+1,85+6,0)*0,75$	1,000 14,963
		2	Obudowa kanałów klimatyzacji Ip		$(12,10+1,85+6,0)*0,75$	1,000 14,963
70	KNR	202-26-12-08-60	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	metr		145,500
		1	Naroża wypukłe IIp		$1,8*2+5,0*2+5,50+3,0+1,70*6$	1,000 32,300
		2	Naroża wypukłe		$1,8*2+5,0+3,0+1,70*6$	1,000 21,800
		3	Naroża wypukłe - schody		$(4,25*2+2,50+1,50)*2+4,0*4+2,70*2+2,70+1,20*2$	1,000 51,500
		4	Naroża wypukłe - obudowa		$(12,10+1,85+6,0)*2$	1,000 39,900
80	KNR	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²		111,850
		1			$43,97+54,89+12,99$	1,000 111,850
90	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		219,278
		1	Ściany I piętro		$(11,8+7,45)*2*2,75-(0,95*2,05*3+0,9*2,05*4+1,5*2,1)$	1,000 89,503
		2	Ściany II piętro		$(11,8+7,45)*2*2,75-(0,8*2,0*8+1,4*2,0)$	1,000 90,275
		3	Boki schodów		$(4,25*2+2,50+1,50)*0,30*2$	1,000 7,500
		4	Ściana między biegami		$8,0*4,0$	1,000 32,000
100	Cena jednostkowa		Malowanie natryskowe farbą DIALKOLOR z lakierowaniem / 2 kolory/	m ²		169,228
		1	Ściany I piętro		$(11,8+7,45)*2*2,1-(0,95*2,05*3+0,9*2,05*4+1,5*2,1)$	1,000 64,478
		2	Ściany II piętro		$(11,8+7,45)*2*2,1-(0,8*2,0*8+1,4*2,0)$	1,000 65,250
		3	Boki schodów		$(4,25*2+2,50+1,50)*0,3*2$	1,000 7,500
		4	Ściana między biegami		$8,0*4,0$	1,000 32,000
110	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie akrylową farbą emulsyjną z gruntowaniem podłoża	m ²		148,890
		1	Sufity		98,84	1,000 98,840
		2	Ściany		219,28-169,23	1,000 50,050
120	KNR	401-12-09-14-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,75 m2	szt		8,000
130	KNR	401-12-12-18-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		15,120
		1			$0,60*0,15*2*(11*4+10*4)$	1,000 15,120
140	KNR	401-12-12-27-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną rur fi do 50	metr		25,000
150	KNR	401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad prostych	m ²		71,250
		1	II piętro		$(5,0*2+2,50)*0,95+(4,50*2+2,70+1,60)*0,95$	1,000 24,510
		2	I piętro		$(5,0*2+2,50)*0,95+(4,50*2+2,70+1,60)*0,95$	1,000 24,510
		3	Parter/ piwnica		$(5,0*2+2,50)*0,95+(4,80+2,3+3,80)*0,95$	1,000 22,230

160 KNR	401-12-12-34-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur fi 100-200 - analogia lakierowanie pochwytu i listew		metr	75,000
	1	<i>Pochwył na balustradzie</i>	71,25/0,95	1,000	75,000
170 KNR	401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2		m ²	44,000
	1	<i>2-stronnie z futryną</i>	0,80*2,0*2,50*(3+8)	1,000	44,000
<u>DZIAŁ</u>	<u>2</u>	<u>Stolarka drzwiowa</u>			
10 KNR	401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2		m ²	3,045
	1	<i>Ilp - do pom. Zarządu Dróg i Inwestycji</i>	1,45*2,10	1,000	3,045
20 KNR	202-10-26-06-00	Drzwi z kształtowników aluminiowych wewnętrzne dwuskrzydłowe 145/210 - wypełnienie dół panel, góra szyba bezpieczna matowa - kolor profili popiel		m ²	3,050
30 KNR	401-09-03-01-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych		szt	25,000
40 KNR	401-09-19-21-00	Wymiana klamek z rozetami / ARGUS firmy LOB /		szt	30,000