

PRZEDMIAR ROBÓT 010-02-004

Inwestor: URZĄD MIASTA LESZNA
 64-100 LESZNO, ul.Karasia 15
 Obiekt: Budynek administracyjny ul.Karasia 15
 Rodzaj robót: Zabudowa holu pomieszczeniem biurowym
 Lokalizacja: Leszno ul.Karasia 15

<u>DZIAŁ</u>	<u>1</u>	<u>Zabudowa holu pomieszczeniem biurowym</u>			
10 KNR	202-20-10-03-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe	m ²		12,470
	1			$(4,30+2,50+1,50)*2,93$	1,000 24,320
	2	Minus otwory		-	1,000 -11,850
				$(1,01*2,05+1,50*2,30+2,30*1,25+1,50*2,30)$	
20 KNR	202-06-13-06-02	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 100 mm	m ²		12,470
30 KNR	202-10-26-05-00	Drzwi z kształtowników aluminiowych jednoskrzydłowe wewnętrzne szklone szybą bezpieczną - szczegóły wg projektu	m ²		2,050
	1			1,0*2,05	1,000 2,050
40 KNR	202-10-26-04-00	Okna stałe z kształtowników aluminiowych wewnętrzne szklone szybą bezpieczną - szczegóły wg projektu	m ²		6,900
	1			1,50*2,30*2	1,000 6,900
50 KNR	202-10-26-04-00	Okna podawcze z kształtowników aluminiowych wewnętrzne szklone szybą bezpieczną z roletą i parapetem - szczegóły wg projektu	m ²		2,880
	1			2,30*1,25	1,000 2,880
60 KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²		57,520
	1	Sufit		17,58	1,000 17,580
	2	Ściany		12,47*2	1,000 24,940
	3	Uzupełnienia		15,0	1,000 15,000