

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Spółdzielczej w Lesznie

Etap II - kmkm 0+780,88 ÷ 1+434,84 (Kilometracja robocza)

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	4510000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym 0+780,88 ÷ 1+434,84	km	0,660		
2	45112210-0	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grub. 10 ÷ 20 cm	m ³	400,9		
3	45112210-0	01.02.02	Odwóz darniny i nadmiaru humusu poza teren budowy	m ³	350,0		
4	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka podbudowy tłuczniowej grub. 20÷25 cm z odwozem poza teren budowy	m ²	8,0		
5	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z mieszanki min. – asf grub. 4,0-8,0 cm z odwozem poza teren budowy	m ²	8,0		
6	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka krawężnika beton. 15x30 na ławie betonowej z oporem z odwozem gruzu poza teren budowy	m	129,0		
7	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka chodnika z kostki brukowej beton. z odwozem poza teren budowy	m ²	63,7		
8	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka obrzeży beton. 6*20cm na ławie beton. z oporem z odwozem gruzu poza teren budowy	m	56,0		
II			ROBOTY ZIEMNE				
9	45110000-1	02.00.01 02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV - z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp - ścieżka	m ³	74,7		
10	45110000-1	02.00.01 02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV - z transportem podłużnym gruntu w nasyp na terenie budowy (do 0,5 km) -ścieżka, peron	m ³	41,3		
11	45110000-1	02.00.01 02.03.01	Formowanie mechanicznie nasypów (nasyp poza obrysem konstrukcji ścieżki) gruntem z wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu, grunt kat. III-IV	m ³	116,0		
12	45110000-1	02.00.01 02.03.01	Wykonanie mechanicznie nasypów gruntem kat. I-II z dokopu wraz z zagęszczeniem -ścieżka, peron, dojscie do przejścia	m ³	45,3		
13	45110000-1	02.03.01 02.01.01	Plantowanie korony i skarp nasypów i wykopów, grunt kat. I – IV	m ²	1 017,2		
III			ODWODNIENIE				
14	45233140-2	03.02.01	Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych i ściekowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej	szt	6,0		
15	45233140-2	03.02.01	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych	szt.	3,0		
16	45233140-2	03.02.01	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych i wodociągowych	szt.	8,0		
IV			PODBUDOWA				

17	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-IV pod konstrukcję ścieżki	m ²	1 421,6		
18	45233140-2	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	2 843,2		
19	45233140-2	04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizow. cementem Rm=5MPa grub. 10 cm ścieżka, dojsie do przejścia, peron	m ²	1 421,6		
20	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-7,5 grub. 10 cm - ścieżka, dojsie do przejścia, peron	m ²	1 421,6		
21	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-7,5 grub. 20 cm - zjazdy publ. (odtworzenie nawierzchni)	m ²	17,8		
V			NAWIERZCHNIA				
22	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, grub. 6,0 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 3,0-5,0 cm - ścieżka, dojsie do przejścia, peron	m ²	1 421,6		
23	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8,0 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 3,0-5,0 cm -odtworzenie nawierzchni zjazdów publ.	m ²	17,8		
24	45233140-2	08.01.01	Remont cząstkowy jezdni -styk z krawężnikiem, ściekiem (wg potrzeb) (naw.bitum. grub.12 cm + podbudowa z kruszywa stab. mechan. 0/31,5 grub.23 cm)	m ²	8,0		
VI			ELEMENTY ULIC				
25	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem wg rys.szczególu	mb	129,0		
26	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem wg rys.szczególu - ścieżka, zjazdy,	mb	1 104,8		
27	45233140-2	08.01.01	Regulacja ścieku trójkątnego beton. prefabrykowanego 30x50x15 cm na ławie betonowej B15 na odcinkach wymiany krawężnika jezdni (wg potrzeb)	m	40,0		
VII			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
28	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - znak P-10	m ²	30,0		
29	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkowanych 1,5" - znaki typu C	szt.	6,0		
30	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ II, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkowanych 1,5" - znaki typu D	szt.	4,0		
31	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkowanych 1,5" - znaki typu D	szt.	1,0		
32	45233290-8	07.02.01	Przestawienie znaku G-3 wraz ze sygnalizatorem świetlnym poza obręb ścieżki	szt.	1,0		

VIII			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
33	45233140-2	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw – grubość w-wy humusu 5 cm	m ²	1 017,2		
Razem (netto)					zł		
Podatek VAT					zł		
Ogółem (brutto)					zł		

słownie:

sporządził: