

Kosztorys ofertowy

Przebudowa nawierzchni ulicy Sikorskiego w Lesznie

Lp.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,302		
II			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa grubości średnio 8 cm - frezowanie	m ²	2708,00		
3	45100000-8	01.02.04	Rozebranie podbudowy kamiennej grubości średnio 20 cm	m ²	2708,00		
4	45100000-8	01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15*30*100 wraz z ławą betonową	m	594,00		
5	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych grubości 5 cm na podsypce piaskowej	m ²	1595,00		
6	45100000-8	01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 6*20 na podsypce piaskowej	m	604,00		
7	45100000-8	01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. do 10 km	m ³	872,00		
III			ROBOTY ZIEMNE				
8	45111200-0	02.01.01	Wykonanie wykopów - koryta, grunt kat. III-IV – jezdnia	m ³	313,00		
9	45111200-0	02.01.01	Wykonanie wykopów - koryta, grunt kat. III-IV – parkingi	m ³	62,00		
10	45111200-0	02.01.01	Wykonanie wykopów o głęb. do 3,00 m na odkład, grunt kat. III-IV pod studzienki ściekowe i przykanaliki	m ³	100,00		
11	45111200-0	02.01.01	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szer. 0,80-2,5 m i głęb. do 1,5 m, grunt kat. III-IV	m ³	80,00		
12	45111200-0	02.01.01	Zasypanie i zagęszczenie miejsc po rozbiórkach ziemi z odkładu-średnio 20 cm, grunt kat. III-IV	m ³	68,00		
13	45111200-0	02.01.01	Załadunek nadmiaru urobku łącznie z odwiezieniem na odl. do 10 km, grunt kat. III-IV	m ³	327,00		
IV			ODWODNIENIE				
14	45232452-5	03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem, głębokość studzienki 2,00 m	szt	10		
15	45232452-5	03.02.01	Przykanaliki z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	80,00		
16	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	8		
17	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telekomunikacyjnych	szt	10		
18	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	16		
V			PODBUDOWA				

Lp.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
19	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²	1910,00		
20	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingów	m ²	684,00		
21	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników	m ²	1712,00		
22	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm = 2,5 Mpa, warstwa grub. 15 cm – jezdnia	m ²	1910,00		
23	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm = 2,5 Mpa, warstwa grub. 10 cm – parkingi	m ²	684,00		
24	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm = 5 Mpa, warstwa grub. 12 cm – chodniki	m ²	1712,00		
25	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm – jezdnia	m ²	1751,00		
26	45233140-2	04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/25, warstwa grub. 7 cm	m ²	1676,00		
27	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z betonu kl. B10, warstwa grub. 15 cm – parkingi	m ²	684,00		
VI			ELEMENTY ULIC				
28	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego wibroprasowanego 15*30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z oporem, beton kl. B-15 w ilości 0,06 m ³ /mb – jezdnia	m	636,00		
29	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 6*20 wraz z ławą betonową z oporem, beton kl. B10 w ilości 0,02 m ³ /mb – chodniki	m	805,00		
30	45233140-2	08.05.02	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu HOLLAND /kolor szary/ wraz z ławą betonową zwykłą, beton kl. B15 w ilości 0,02 m ³ /mb	m ²	75,00		
VII			NAWIERZCHNIA				
31	45233140-2	04.03.01	Wiązanie między warstwowe, emulsja asfaltowa w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	1676,00		
32	45233140-2	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm, warstwa ścieralna grub. 5 cm – jezdnia	m ²	1676,00		
33	45233140-2	05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa grub. 4 cm – parkingi	m ²	684,00		
34	45233140-2	05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce piaskowej, warstwa grub. 5 cm /kolor czerwony/ – chodniki	m ²	1712,00		

Lp.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
VIII			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
35	45233140-2	09.01.01	Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem w terenie płaskim, warstwa grub. 10 cm	m ²	340,00		

Razem netto	zł	
Podatek VAT 22 %	zł	
Ogółem brutto	zł	

Słownie:

.....

Sporządził:

.....