

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Dom Przedpogrzebowy
 Rodzaj robót: Mur Kolumbarium - 4 szt
 Lokalizacja: Leszno ul Osiecka

Zamawiający: MIASTO LESZNO
 64-100 LESZNO, ul.K.Karasia 15

PRZEDMIAR

Strona 1

31-07-2012

SYKAL-002308

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Mur Kolumbarium - 4 szt				
1	10	KNR 401-02-11-03-00	Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm na podłogach - analogia	m ²	4,05
		1 Odsłonięcie zbrojenia fundamentów filarów	0,45*0,75*3*4		4,05
1	20	Cena jednostkowa	Przyspawanie prętów fi 12 mm l- 2,50m do wystającego z fundamentu zbrojenia - kalkulacja własna	szt	48,00
		1 Zbrojenie filarów	4*3*4		48,00
1	30	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej M-15 grub 2 cm na ostro	m ²	14,25
		1 Wyrównanie poziomu fundamentu	2,55*0,5*2*4+0,45*0,75*3*4		14,25
1	40	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej M-15 - dodatek za różnicę grub 3 cm	m ²	8,88
		1	2,22*0,5*2*4		8,88
1	50	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej M-15- dodatek za różnicę grub 8 cm	m ²	4,05
		1 Wyrównanie poziomu fundamentu	0,45*0,75*3*4		4,05
1	60	Cena jednostkowa	Izolacja pozioma z zaprawy cementowej wodoszczelnej gr. warstwy 3 mm - kalkulacja własna	m ²	14,25
		1	2,55*0,5*2*4+0,45*0,75*3*4		14,25
1	70	Cena jednostkowa	Elementy żelbetowe beton B-15 z deskowaniem i zbrojeniem 25,0 kg/m3 - kalkulacja własna	m ³	9,14
		1 Filary skrajne	0,38*0,25*2,45*2*4		1,86
		2 Filar środkowy	0,68*0,25*2,45*4		1,67
		3 Pod wnekami	2,55*0,25*0,50*2*4		2,55
		4 Pomiedzy wnekami	2,55*0,25*0,15*2*4		0,77
		5 Nad wnekami	2,55*0,25*0,45*2*4		2,30
1	80	Cena jednostkowa	Ścianka gr. 12 cm z cegły klinkierowej perforowanej KAKAHARI na zaprawie cementowej do klinkieru w kolorze szarym, spoinowana, spoina cofnięta na głębokość 8 mm - kalkulacja własna	m ²	113,80
		1 Obudowa filarów skrajnych	(0,72+0,38*2+0,12*2)*2,45*2*4		33,71
		2 Obudowa filarów środkowych	(0,38*2+0,15*2)*2,45*4		10,39
		3 Rolka dolna stojąca	2,55*0,25*2*4		5,10
		4 Obudowa nad rolka dolną	0,24*2,55*2*4		4,90
		5 Przegrody pionowe nisz	0,40*0,38*8*2*4		9,73
		6 Obudowa tylna	2,55*2,45*2*4		49,98
1	81	Cena jednostkowa	Przesklepienia nisz - ścianka gr. 12 cm z cegły klinkierowej perforowanej, na zaprawie cementowej do klinkieru, spoinowana, spoina cofnięta na gł.8 mm, zbrojenie 2 szt prętów fi 10 mm - kalkulacja własna	m ²	6,53
		1 Przesklepienia nisz	2,55*(0,16*2)*2*4		6,53
1	90	Cena jednostkowa	Rolka na romb z cegły klinkierowej perforowanej KALAHARI na zaprawie cementowej do klinkieru, spoinowana, spoina cofnięta na gł. 8 mm - kalkulacja własna	metr	40,80
		1 Gzyms górny	2,55*2*2*4		40,80
1	100	Cena jednostkowa	Płyty granitowe o wym 43x52 cm gr. 4,0 cm polerowane, sfazowane i polerowane krawędzie, 4 otwory w narożnikach na śruby fi 10 mm - kalkulacja własna	szt	80,00
		1	20*4		80,00
1	110	Cena jednostkowa	Nakrywy na mur z granitu o wym.70x255 cm gr. 6 cm polerowana góra i boki, krawędzie sfazowane, podcięcie na kapinos, , mocowane na zaprawie - kalkulacja własna	szt	8,00
		1	2*4		8,00
1	120	Cena jednostkowa	Nakrywy na filary z granitu o wym 48x87 cm g. 7 cm, polerowana góra i boki, krawędzie sfazowane, podcięcie na kapinos. mocowane na zaprawie cementowej - kalkulacja własna	szt	12,00
		1	3*4		12,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	130	Cena jednostkowa	Ramka wspornikowa ze stali nierdzewnej osadzona w niszy do przykręcenia płyty granitowej + 4 szt śrub fi 10 mm z nakrętkami profilowanymi ze stali nierdzewnej - kalkulacja własna	kmpl	80,00
	1		20*4		80,00
1	140	Cena jednostkowa	Uzupełnienie kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na posypce piaskowej	m ²	4,00
1	150	Cena jednostkowa	Dowóz ziemi z odl. 1 km, rozgarniecie i wyprofilowanie ręczne skarpy za murami	m ³	16,00