

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Przedszkole nr 10
 Rodzaj robót: Wymiana części okien i drzwi balkonowych
 Lokalizacja: Leszno ul. Prusa 22c

CPV: 45421125- Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Zamawiający: Miasto Leszno - Wydział Edukacji
 Leszno ul.Przemysłowa 10

PRZEDMIAR

Strona 1

27-05-2013

SYKAL-002308

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01	Wymiana części okien				
01	10	MAT	9000011+ Zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach	kmpl	1,00
01	20	Cena jednostkowa	Demontaz listew drewnianych przyokiennych i ponowny montaz po wymianie okien	kmpl	1,00
01	30	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	15,00
	1	Sala Kubusie - okna i drzwi	3+1		4,00
	2	Sala Pszczółki - okna i drzwi	3+1		4,00
	3	Sala Słoneczka - okna i drzwi	2+1		3,00
	4	Sala Motylki - drzwi	1		1,00
	5	Kuchnia - okna	3		3,00
01	40	MAT	9000011+ Utylizacja stolarki okiennej i blachy z rozbiórki	kmpl	1,00
01	50	KNR	202-10-23-06-50 Okna PCW o pow do 1,5 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	15,42
	1	Okna nr 1 - w salach	1,13*1,42*(3+3+2)		12,84
	2	Okna nr 2 - w kuchni	1,16*1,11*2		2,58
01	60	KNR	202-10-23-03-50 Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	0,61
	1	Okno nr 3 - w kuchni	0,55*1,11		0,61
01	70	MAT	1564701 Siatka przeciw owadom - dostawa i montaż	m ²	3,19
	1	Okna w kuchni na każde skrzydło	1,16*1,11*2+0,55*1,11		3,19
01	80	KNR	202-10-23-12-50 Drzwi balkonowe PCW z obróbką obsadzenia	m ²	7,00
	1	Drzwi nr 1	0,85*2,06*4		7,00
01	90	MAT	6528121 Dopłata za nawiewnik okienny higrosterowany np ARECO typ EMM Standard	szt	10,00
01	100	KNR	401-12-09-16-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną brudników drzwiowych pasów szer 20 cm - analogia listwy i słupki przy oknach i drzwiach	metr	73,08
	1	Okna	(1,13+1,42)*2*8+(1,16+1,11)*2*2+(0,55+1,11)*2		53,20
	2	Drzwi	(0,85+2,06*2)*4		19,88