

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Przedszkole nr 8
 Rodzaj robót: Wymiana części okien
 Lokalizacja: Leszno ul. Jagiellońska 6

CPV: 45421125- Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Zamawiający: Miasto Leszno - Wydział Edukacji
 Leszno ul.Przemysłowa 10

PRZEDMIAR

Strona 1

29-05-2013

SYKAL-002308

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wymiana części okien		
1	10	KNR 1	401-05-35-08-00 1,40*0,25*6 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	<u>2,10</u> 2,10
1	20	KNR 1	401-03-54-05-00 Okna nr 1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	<u>14,59</u> 14,59
1	30	Cena jednostkowa	Utylizacja okien z rozbiórki	kmpl	1,00
1	40	KNR 1	202-10-23-11-50 Okno nr 1 Okna z profili PCV o pow ponad 2,5 m ² z obróbką osadzenia	m ²	<u>14,59</u> 14,59
1	50	Cena jednostkowa	Dostawa i montaż systemowego przedłużenia dolnego okna o wys. 5 cm	szt	1,00
1	60	Cena jednostkowa	Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych okiennych np ARECO EMM Standard	szt	6,00
1	70	Cena jednostkowa	Dostawa i montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej o wym 140*22 cm z końcówkami	szt	6,00
1	80	KNR 1 2	401-12-04-02-00 Ościeża Węgarki Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	<u>1,96</u> 1,24 0,72
1	90	KNR	401-12-09-14-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,75 m ²	szt	6,00