

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 3  
 Rodzaj robót: Wymiana części okien  
 Lokalizacja: Leszno pl. Metziga 14

CPV: 45421125- Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Zamawiający: Miasto Leszno - Wydział Edukacji  
 Leszno ul.Przemysłowa 10

PRZEDMIAR		Strona 1			28-05-2013
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IL.OŚĆ
<b>01</b>			<b>Wymiana okien II piętro od strony dziedzińca</b>		
01	10		Cena jednostkowa Zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach - kalkulacja własna	kmpl	1,00
01	20	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,46
		1	Okna nr 1 parter pom.kuchenne i świetlica 1,40*2,70*6		22,68
		2	Klatka schodowa 1,40*2,70		3,78
01	30	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt	2,00
		1	Okna nr 2 - korytarze 2		2,00
01	40	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych i z płytek	metr	9,90
		1	1,65*6		9,90
01	50		Cena jednostkowa Utylizacja okien z rozbiórką - kalkulacja własna	kmpl	1,00
01	60		Cena jednostkowa Skucie wypełnienia gr. 6 cm wokół futryny okna skrzynkowego szer 12 cm w celu wyrównania ościeża z utylizacją gruzu - kalkulacja własna	metr	40,80
		1	(1,40+2,70*2)*6		40,80
01	70	KNR 401-07-08-01-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm	metr	65,80
		1	Uzupełnienie tynku ościeży po demontażu okna i parapetu (1,40+2,70)*2*7+(1,40+0,70)*2*2		65,80
01	80	KNR 401-03-24-04-00	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/2x1/2 w ścianach z cegieł	metr	12,70
		1	Pod nowe parapety 1,65*6+1,40*2		12,70
01	90	KNR 202-10-23-11-50	Okna z profili PCW kolor biały mat, łukowe /opcja lakierowane kolor biały mat/ o pow ponad 2,5 m <sup>2</sup> z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>	26,46
		1	Okna nr 1 1,40*2,70*7		26,46
01	100	KNR 202-10-23-03-50	Okna z profili PCV j.w. łukowe o pow do 1,0 m <sup>2</sup> z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>	2,10
		1	Okna nr 2 1,40*0,75*2		2,10
01	110		Cena jednostkowa Dopłata za nawiewniki okienne higrosterowane np ARECO typ EMM Standard	szt	7,00
01	120		Cena jednostkowa Dostawa i montaż parapetów z płyty MDF gr, 32 mm, szer 40 cm, końcówki zaokrąglone, wyprawienie tynku	metr	6,60
		1	1,65*4		6,60
01	130	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m <sup>2</sup>	1,38
		1	Pod parapety okien klatki schodowej 1,40*0,10*3		0,42
		2	Pod parapety okien w kuchni 1,60*0,30*2		0,96
01	140	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm-krotność 3	m <sup>2</sup>	1,38
01	150	KNR 202-28-04-03-00	Okładziny pótek z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	1,38
		1	Okna w kuchni 1,60*0,30*2		0,96
		2	Okna w korytarzu 1,40*0,10*3		0,42
01	160		Cena jednostkowa Dostawa i montaż siatek przeciw owadom na okna w kuchni	m <sup>2</sup>	11,34
		1	Na każde skrzydło 1,40*2,70*3		11,34
01	170	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	27,10
		1	Ościeża okien (1,55+2,75)*2*0,40*6+(1,4+2,7*2)*0,10+(1,4+0,75*2)*0,10		21,61
		2	Wokół otworu okiennego (1,55+2,75)*2*0,3+(1,4+2,7*2)*0,3+(1,4+0,75*2)*0,3		5,49
01	180		Cena jednostkowa Uzupełnienie spoinowania zaprawą cementową parapetu zewnętrznego z cegły na romb - kalkulacja własna	m <sup>2</sup>	6,98
		1	1,55*0,50*9		6,98