

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Zamawiający: MIASTO ŁESZNO
64-100 ŁESZNO, ul. K. Karasia 15

Obiekt: Budynek administracyjny ul. Wałowa 5

Rodzaj robót: Malowanie pomieszczeń na II piętrze budynku

Lokalizacja: 64-100 Leszno ul Wałowa 5

PRZEDMIAR		Strona 1			17-06-2013
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-002308 ILOŚĆ
1			<i>Malowanie pomieszczeń</i>		
1	10	KNR 401-04-29-06-00	Rozzebranie podsufitek - analogia kasetony stropianowwe	m ²	50,43
	1	Pom. nr 23 -25	3,95*3,30+5,10*4,13+4,60*3,55		50,43
1	20	Cena jednostkowa	Zeskrobanie resztek kleju, oczyszczenie, naprawa uszkodzeń tynku i zagruntowanie emulsją gruntującą	m ²	50,43
1	30	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	50,43
1	40	Cena jednostkowa	Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania; oczyszczenie istniejących powłok malarskich, likwidacja zacieków, naprawa spekań poprzez wklejenie siatki i szpachlowanie /ca 10% powierzchni/	m ²	134,92
	1	Pom. nr 21	4,70*4,60+4,60*0,15*2		23,00
	2	Pom. nr 23-25 przedpokój i kuchnia	1,20*2,0+1,20*1,85		4,62
	3	Pom. nr 26	8,30*4,45+8,30*0,15*2		39,43
	4	Pom. nr 27	4,20*4,66+4,20*0,15*2		20,83
	5	Korytarz	15,70*2,47+(15,70+2,47*2)*2*0,20		47,04
1	50	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krrotnie farbami emulsyjnymi kolor biały tynków wewnętrznych sufitów	m ²	187,65
	1	Pom. nr 21	4,70*4,60+4,60*0,15*2		23,00
	2	Pom. nr 23 -25 biura	3,95*3,30+5,10*4,13+4,13*0,15*2+4,60*3,55+3,55*0,15*2		52,73
	3	Pom. nr 23 -25 przedpokój i kuchnia	1,20*2,0+1,20*1,85		4,62
	4	Pom. nr 26	8,30*4,45+8,30*0,15*2		39,43
	5	Pom. nr 27	4,20*4,66+4,20*0,15*2		20,83
	6	Korytarz	15,70*2,47+(15,70+2,47*2)*2*0,20		47,04
1	60	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m ²	155,43
	1	Pom. nr 21	(4,70+4,60)*2*3,30		61,38
	2	Pom. nr 26	(8,30+4,45+1,50)*2*3,30		94,05
1	70	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do tapetowania i malowania	m ²	416,33
	1	Pom. nr 21	(4,70+4,60)*2*3,30		61,38
	2	Pom. nr 23-25 biura	(3,95+3,3)*2*3,3+(5,1+4,12)*2*3,3+(4,6+3,55)*2*3,3		162,49
	3	Pom. nr 23-25 przedpokój i kuchnia	(1,20+2,0+1,20+1,85)*2*3,30		41,25
	4	Pom. nr 26	(8,3+4,45+1,5)*2*3,30		94,05
	5	Pom. nr 27	(4,20+4,46)*2*3,30		57,16
1	80	KNR 401-12-05-04-00	Układanie tapet wytłaczanych papierowych 2-warstwowych na styk, wzór i kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m ²	314,23
	1	Pom. nr 21	(4,70+4,60)*2*3,30		61,38
	2	Pom. nr 23-25 biura	(3,95+3,3)*2*3,3+(4,6+3,55)*2*3,3		101,64
	3	Pom. nr 26	(8,3+4,45+1,5)*2*3,30		94,05
	4	Pom. nr 27	(4,20+4,46)*2*3,30		57,16
1	90	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krrotnie farbami emulsyjnymi kolor pastelowy tynków wewnętrznych ścian	m ²	41,25
	1	Pom. nr 23-25 przedpokój i kuchnia	(1,20+2,0+1,20+1,85)*2*3,30		41,25
1	100	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krrotnie farbami akrylowymi ścian obłożonych boazerią drewnopochodną - analogia	m ²	60,92
	1	Pom. nr 23-25	(5,10+4,13)*2*3,30		60,92
1	110	Cena jednostkowa	Zabezpieczenie folią podłóg i mebli	m ²	300,00
1	120	Cena jednostkowa	Malowanie farba natryskowa dialkolor z lakierowaniem ścian uprzednio malowanych farba natryskową, naprawa spekań powłoki malarskiej i szpachli gipsowej / ca 10% powierzchni/	m ²	102,15
	1	Korytarz	(15,70+2,47)*2*3,10+2,47*1,30		115,87
	2	Minus drzwi	-0,98*2,0*7		-13,72
1	130	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krrotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	32,60
	1	Futryny i skrzydła	0,90*2,0*2,50*6+0,80*2,0*2,5		31,00
	2	Futryny,	0,80*2,0*0,5*2		1,60

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------

Uwaga: ceny jednostkowe należy określić wg własnych kalkulacji