

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Zamawiający: **MIASTO LESZNO**
64-100 LESZNO, ul. Karasia 15

Obiekt: **Budynek administracyjny ul. Karasia 15**

Rodzaj robót: **Remont okładziny ekranów**

Lokalizacja: **Leszno ul Karasia 15**

PRZEDMIAR		Strona 1			14-06-2013
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			<i>Rozbiórka ekranów</i>		
1	10	<i>Kalkulacja własna</i>	<i>Skucie okładziny ekranu z elementów szklanych, wyprawienie zaprawą cementową wg wzoru na załączonym zdjęciu</i>	<i>m²</i>	<u>240,50</u>
		1	<i>Sala ściany podłuzne - ekrany wys 100 cm (24,0*2)*1,0</i>		48,00
		2	<i>Sala ściany szczytowe - ekrany wys 1,50 (13,50*2+3,0)*1,50</i>		45,00
		3	<i>Nad łącznikiem - ekrany wys 1,50 m (8,0*2)*1,50</i>		24,00
		4	<i>Budynek główny - ekrany wys 1,50 m (25,0+12,0*2)*1,50</i>		73,50
		5	<i>Budynek główny - ekrany wys 1,0 m 25,0*2*1,0</i>		50,00
1	20	<i>KNR 202-16-10-01-00</i>	<i>Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m z kąsztem zatrudnienia</i>	<i>m²</i>	<u>663,50</u>
		1	<i>Sala 24,0*4,0+13,50*2*4,50</i>		217,50
		2	<i>Łącznik 8,0*6,50+8,0*4,50</i>		88,00
		3	<i>Budynek główny 25,0*10,0+12,0*4,50*2</i>		358,00
1	30	<i>KNR 202-16-07-02-00</i>	<i>Rusztowania na wysuwnicach stalowych - analogia pomost nad patio</i>	<i>m²</i>	<u>12,00</u>
		1	<i>Pomost nad zadaszaniem patio 10,0*1,20</i>		12,00
1	40	<i>KNR 401-01-08-11-00</i>	<i>Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km</i>	<i>m³</i>	<u>12,03</u>
		1	<i>240,5*0,05</i>		12,03
1	50	<i>KNR 401-01-08-12-00</i>	<i>Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - 8 km</i>	<i>m³</i>	12,03
1	60	<i>MAT 1351414+</i>	<i>Opłata za składowanie gruzu na wysypisku</i>	<i>m³</i>	12,03

Uwaga:

- ceny jednostkowe należy określić wg własnych kalkulacji

Załącznik - zdjęcia